



**KOSTNADSJÄMFÖRELSE AV  
4 ST OLIKA TYPER AV STÖDMURAR**

Uppdrag: 235093-A  
Datum: 2023-06-01  
Sida: 1

- **L-STÖDMUR BETONGELEMENT**
- **PLATSGJUTEN STÖDMUR**
- **GABIONMUR**
- **BLOCKSTENSMUR**

Handläggare:

Jonas Olsson  
08-585 375 30

|                            |      |
|----------------------------|------|
| INNEHÅLLSFÖRTECKNING       | SIDA |
| Sammanställning            | 2-3  |
| Bilagor: Kostnadsberäkning |      |

## Sammanställning

### Utförandekostnader

| Typ av stödmur                                | Kostnad/meter ca | Kostnad för 100 meter mur |
|---|------------------|---------------------------|
| <b>L-stödmur av betongelement</b>             |                  |                           |
| Rak   | 15 500 kr        | 1 550 000 kr              |
| Svängd  | 18 500 kr        | 1 850 000 kr              |
| <b>Platsgjuten stödmur</b>                    |                  |                           |
| Rak   | 19 000 kr        | 1 900 000 kr              |
| Svängd  | 21 000 kr        | 2 100 000 kr              |
| <b>Gabionmur</b>                              |                  |                           |
| Rak   | 16 500 kr        | 1 650 000 kr              |
| Svängd  | 18 000 kr        | 1 800 000 kr              |
| <b>Blockstensmur typ Hede Keystone Compac</b> |                  |                           |
| Rak   | 14 500 kr        | 1 450 000 kr              |
| Svängd  | 15 000 kr        | 1 500 000 kr              |

### Förutsättningar för beräkning

Höjd 2 meter  
Längd 100 meter  
All schakt räknad som jordschakt fall B  
Släntlutning räknat 1:1  
All fyllning räknad som fall B

#### Ingående arbeten:

Schakt  
Avjämning av yta  
Murkonstruktion  
Dränering  
Geotextil  
Återfyllning

## Följande ingår ej

Index (prisläge juni 2023)  
Moms  
Tomtanskaffning, fastighetsbildning  
Eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader  
Projektfinansiering, ränte- och kreditivkostnader  
Anslutningsavgifter  
Byggherrens interna kostnader  
Konstnärlig utsmyckning  
Arkeologisk undersökning  
Projektering  
Bygg- och projektledning  
Kalkyl, kontroll, besiktning  
Bygglov, kopiering och övriga byggherrekostnader  
Budgetreserv  
Merkostnader för arbete utfört utöver ordinarie arbetstid  
Eventuell sanering av riskmaterial  
Eventuell bergschakt eller grundförstärkning  
Eventuell grundvattensänkning  
Eventuell flytt av befintliga ledningar  
Eventuella kostnader för etappbyggeri

## Ansvar

För vårt uppdrag gäller ABK 09 men med ändring av att skadeståndsskyldigheten enligt kapitel 5 § 3 begränsas till arvodets storlek, dock högst två prisbasbelopp.

## Marknadsanpassning

Kostnadsberäkningen har utförts med utgångspunkt att entreprenören skall ha skälig ersättning för sina kostnader, således har kalkylen ej påverkats av någon typ av risktagande. Kostnadsnivån förutsätter normal anbuds konkurrens.

## Offertinfordran

Offertinfordran har ej utförts, prissättning har skett med erfarenhetsvärden.

## Kalkylunderlag

Enligt mejl och direktiv från möte 2023-03-23.